

## Wijzigingsblad vs 1-c04 bij BRL SIKB 7000 vs 7.0

**Vastgesteld door:** CCvD Bodembeheer  
**Van toepassing op:** BRL SIKB 7000, versie 7.0 van 7 maart 2022  
**Versie wijzigingsblad:** 1-c05, \*\*\_\*\*\_\*\*\*\* **voor vrijgave consultatie en pré-HUF**

<b>Wijziging nummer: 1</b>	
<b>Datum vaststelling:</b>	<b>26 maart 2026 (tbv consultatie)</b>
<b>Datum in werking treden:</b>	Voorgenomen datum opname Regeling bodemkwaliteit 2022
<b>Van toepassing op</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BRL SIKB 7000, versie 7.0</li> <li>- Protocol 7003, versie 7.0</li> <li>- Protocol 7005, versie 7.0</li> <li>- Protocol 7007, versie 7.0</li> </ul>	
<b>Achtergrond wijziging:</b> <p>De Europese Richtlijn 2023/2668 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest ziet toe op de arbeidsveiligheid van werknemers die betrokken zijn bij het verwijderen van asbest en asbesthoudende producten. De EU-Richtlijn wordt in Nederland geïmplementeerd via de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbobesluit asbest. Zij stellen hierbij onder meer eisen aan organisaties (werkgevers) ter bescherming van hun werknemers. Eén van de eisen is een vergunning op basis van een bewijs van naleving.</p> <p>Ook voor het verwijderen van met asbest verontreinigde (water)bodem is dergelijke een vergunning met bewijs van naleving noodzakelijk. Voor deze werkzaamheden geldt een certificaat als bewijs van naleving, indien de werkzaamheden tevens erkenningsplichtig zijn binnen KWALIBO.</p> <p>Om dubbele certificeringslasten te voorkomen, wordt bij deze werkzaamheden de erkenning voor BRL SIKB 7000 (en daarmee impliciet het aan de erkenning ten grondslag liggende certificaat voor BRL SIKB 7000) als 'bewijs van naleving' beschouwd bij het aanvragen van een vergunning in het kader van het Arbobesluit asbest.</p> <p>Hiertoe is een beperkte aanvulling op het certificatieschema BRL SIKB 7000 noodzakelijk om aan te sluiten op de eisen ter bescherming van werknemers aan blootstelling aan asbest. Deze wijziging verzorgt de beoogde aanvulling.</p>	
<b>Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):</b>	
<p><b>BRL SIKB 7000, versie 7.0</b></p> <p><b>Voorwoord</b></p> <p>[...]</p> <p><b>Onderwerp</b></p> <p>[...]</p> <p>Activiteiten die binnen dit toepassingsgebied worden uitgevoerd, zijn erkenningsplichtig of niet-erkenningsplichtig in de zin van het Besluit bodemkwaliteit. De erkenningsplichtige activiteiten geven</p>	

invulling aan de erkenningsplicht voor milieukundige begeleiding 'graven in de bodem', 'saneren van de bodem', 'uitvoeren van grondwatersanering' en 'ingrepen in de bodem of over van een oppervlaktewaterlichaam' op basis van de Regeling bodemkwaliteit 2024 2022, bijlage C, categorie 11.

Activiteiten die binnen dit toepassingsgebied worden uitgevoerd, kunnen tevens vergunningplichtig zijn in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbobesluit Asbest, indien tijdens de activiteiten verwijdering plaatsvindt van met asbest verontreinigde (water)bodem (zie definities in par 1.3) en de werkzaamheden vallen onder de erkenningsplicht in de zin van het Besluit bodemkwaliteit (zie tabel 1, alsmede bijlage 1). Voor die activiteiten bevat dit schema specifieke eisen die invulling geven aan de vergunningplicht ter bescherming van medewerkers aan blootstelling aan asbest.

Of er sprake is van 'graven', 'saneren', 'grondwatersanering' of een 'ingreep' wordt bepaald door de wet- en regelgeving.

Alleen voorbereiding en uitvoering door de aannemer vallen binnen de werkingssfeer van deze BRL. De activiteiten die voorafgaan aan de voorbereiding en uitvoering door de aannemer vallen daarbuiten. Het opstellen van een saneringsplan, melding, projectplan of locatieplan, maar ook het onderzoek dat voorafgaand aan dit plan is uitgevoerd, valt dus niet onder deze BRL. Wel dient het plan of de melding als uitgangspunt voor de sanering of ingreep.

De BRL en bijbehorende protocollen beperken zich tot die activiteiten die een relatie hebben met (1) de milieuhygiënische aspecten van de uitvoering van de (water)bodemsanering of de ingreep in de waterbodem en (2) de arbotechnische aspecten met betrekking tot het verwijderen van met asbest verontreinigde bodem. Naast eisen die voortvloeien uit milieuwetgeving en arbo-wetgeving met betrekking tot asbest zijn er eisen die voortvloeien uit andere wet- en regelgeving waaraan opdrachtgever en aannemer zich moeten houden; deze verplichtingen maken geen deel uit van deze BRL en protocollen.

Deze BRL maakt het mogelijk dat de aannemer die in-situ saneringen onder protocol 7006 uitvoert, zelf de milieukundige processturing van deze in-situ saneringen voor zijn rekening neemt zonder zelf gecertificeerd te zijn voor BRL SIKB 6000.

#### **Relatie Omgevingswet met van toepassing zijnde eisen en overgangsregeling**

Ten tijde van de vaststelling van versie 7.0 van deze BRL was onbekend of inwerkingtreding van deze versie voor of tegelijkertijd met inwerkingtreding met de Omgevingswet respectievelijk na de inwerkingtreding van de Omgevingswet plaats vindt. In beide situaties kan deze versie toegepast worden, echter geldt voor beide situaties een ander pakket aan eisen en een andere overgangsregeling. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 5.

#### **Relatie vergunningverlening Arbeidsomstandighedenwet en overgangsregeling**

Voor het verwijderen van asbest, waaronder het verwijderen van met asbest verontreinigde bodem, geldt in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet een vergunningplicht. Deze vergunning wordt verleend door het Ministerie SZW (hierna SZW-DSU).

Eén van de vergunningseisen is een bewijs van naleving van de bepalingen die het Arbobesluit asbest stelt aan de organisatie. Als bewijs van naleving bij het verwijderen van met asbest verontreinigde (water)bodem, geldt, indien deze werkzaamheden erkenningplichtig zijn binnen het Besluit bodemkwaliteit, de erkenning op basis van de Regeling bodemkwaliteit 2022, bijlage C, categorie 11 die wordt afgegeven door het Ministerie I&W. Deze erkenning is op haar beurt mede gebaseerd op het certificaat voor dit schema. Daarmee is het certificaat voor dit schema randvoorwaardelijk voor de vergunning.

**Opmerking:** voor de vergunningverlening moet – naast een erkenning / certificaat op organisatieniveau – ook het personeel dat blootgesteld kan worden aan asbest voldoen aan de aan hen gestelde opleidingseisen. Het vaststellen van die opleidingseisen, het erkennen van opleidingen en het aanleggen van een register waarin voldoende opgeleid personeel moet worden geregistreerd, wordt uitgevoerd door of namens SZW-DSU. Het voldoen aan de opleidingseisen gerelateerd aan asbest en het aantonen daarvan via een registratie vallen niet onder deze BRL en daarmee ook niet onder het toezicht van de certificerende instellingen.

Organisaties die beschikken over een erkenning en certificaat conform BRL SIKB 7000 met protocol 7003, 7005 en of 7007 kunnen voor het verwijderen van met asbest verontreinigde bodem een vergunning als bedoeld in het Arbobesluit asbest aanvragen bij SZW-DSU.

Organisaties die niet beschikken over een erkenning en certificaat conform BRL SIKB 7000 met protocol 7003, 7005 en of 7007 mogen op grond van het Arbobesluit asbest werkzaamheden waarbij met asbest verontreinigde bodem wordt verwijderd uitvoeren zonder vergunning onder de voorwaarde dat

- 1) er een overeenkomst tussen de organisatie en een certificerende instelling is gesloten waaruit blijkt dat de werkzaamheden uitgevoerd worden ter verkrijging van het certificaat BRL SIKB 7000 met protocol 7003, 7005 en of 7007 én
- 2) de organisatie de werkzaamheden uitvoert conform de eisen uit dit schema én
- 3) bij de werkzaamheden niet handelt tegen de eisen van de bepalingen uit het Arbobesluit asbest en dit schema én
- 4) de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers opgeleid zijn conform de bepalingen uit het Arbobesluit asbest.

***Opmerking:** ten behoeve van de erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit geldt hetgeen is opgenomen in art. 15 lid 1 van het Besluit bodemkwaliteit.*

Nadat de organisatie aldus het certificaat en erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit heeft verkregen, kan zij de vergunning als bedoeld in het Arbobesluit asbest aanvragen bij SZW-DSU.

***Opmerking:** omdat de erkenning KWALIBO al verbonden is aan de protocollen (werkzaamheden), worden de protocollen niet apart aan de vergunning gekoppeld. Immers, werkzaamheden waar geen erkenning voor is, kunnen ook niet worden uitgevoerd dus is daar geen vergunning (bewijs van naleving van de asbest-bepalingen) voor nodig.*

***Opmerking:** een vergunning is in principe permanent. Deze kan ingetrokken worden als de aannemer niet (meer) voldoet aan de vergunningsvoorwaarden, waaronder de erkenning voor dit schema. Dit is ter beoordeling aan SZW-DSU.*

## 1.2 Toepassingsgebied

[...]

### Koppeling met Arbowetgeving in relatie tot asbest en publiek en privaat toezicht

Voor de uitvoering van het verwijderen van met asbest verontreinigde bodem moet een organisatie in het kader van het Arbobesluit asbest beschikken over een vergunning. Indien de werkzaamheden erkenningsplichtig zijn op grond van het Besluit bodemkwaliteit, is deze vergunning gebaseerd op een erkenning op basis van dit schema. In de protocollen 7003, 7005 en 7007 zijn voor de aansluiting op het Arbobesluit asbest enkele specifieke eisen geformuleerd. Deze zijn aanvullend op de reguliere eisen die aan de werkzaamheden worden gesteld en zijn geduid als '(aanvullend in geval van verwijderen met asbest verontreinigde bodem/ waterbodem)'.

De eisen die in de protocollen zijn geduid als '(aanvullend in geval van verwijderen met asbest verontreinigde bodem/ waterbodem)' vallen onder het private toezicht van de certificerende instelling. Het private toezicht van certificerende instellingen ziet niet toe op het voldoen aan de eisen die het Ministerie SZW stelt aan opleidingen en registratie van personeel dat blootgesteld kan worden aan asbest.

***Opmerking:** Een certificaathouder kan de eisen uit dit schema die zijn geduid als '(aanvullend in geval van verwijderen met asbest verontreinigde bodem/ waterbodem)' koppelen aan of borgen in een V&G-plan. Het betreffende V&G-plan valt niet onder het private toezicht in het kader van dit schema, met uitzondering van de eisen die in dit schema worden gesteld.*

De eisen die in de protocollen zijn geduid als '(aanvullend in geval van verwijderen met asbest verontreinigde bodem/ waterbodem)' vallen onder het publieke toezicht van de Inspectie SZW.

***Opmerking:** De eisen die in dit schema zijn geduid als '(aanvullend in geval van verwijderen met asbest verontreinigde bodem/ waterbodem)' volgen uit de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbobesluit asbest en vallen daarmee niet onder het publieke toezicht zoals geldt in het kader van de Wet Milieubeheer en de Omgevingswet.*

**Opmerking:** het kan voorkomen dat het verwijderen van met asbest verontreinigde bodem op grond van het Besluit bodemkwaliteit niet erkenningsplichtig is. Bijvoorbeeld bij het saneren van met asbest verontreinigde bodem met een volume grondverzet <25m<sup>3</sup> of bij het saneren van met asbest verontreinigde bodem in een gehalte <100 mg/kg d.s.. Ook in dat geval geldt er in het kader van het Arbobesluit asbest een vergunningplicht met een 'bewijs van naleving'. Hiervoor kan de erkenning voor BRL SIKB 7000 dienen, maar bijvoorbeeld ook het voldoen aan de Richtlijn CROW 400. Meer informatie hierover is terug te vinden bij [www.minszw.nl](http://www.minszw.nl).

## Koppeling met regelgeving en contractvorming

[...]

### 1.3 Definities

[...]

Afwijking, kritieke<sup>1)</sup>

Afwijking van de eisen in deze beoordelingsrichtlijn die in potentie invloed heeft op het verloop, het resultaat en/of het vervolg van de activiteit graven in de bodem, saneren van de bodem, uitvoeren van een grondwatersanering en ingrepen in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam. Er is sprake van een kritieke afwijking indien:

- kritische werkzaamheden niet conform de daarvoor geldende eisen zijn uitgevoerd, óf
- één of meer eisen van deze beoordelingsrichtlijn niet zijn geïmplementeerd, óf
- niet wordt voldaan aan de eisen die deze beoordelingsrichtlijn stelt aan interne audits, óf
- medewerkers worden ingezet die niet beschikken over de aan hen gestelde competentie-eisen zoals vermeld in deze BRL, óf
- medewerkers worden ingezet zonder dat ze geregistreerd zijn in het eigen kwaliteitssysteem ze gemeld zijn via het (bedrijfseigen) meldingsysteem, óf
- de aannemer verwijdert met asbest verontreinigde bodem, neemt deze tijdelijk uit of verricht een ingreep in met asbest verontreinigde waterbodem zonder dat zij daar een vergunning voor heeft, óf
- bij meerdere eisen van deze beoordelingsrichtlijn sprake is van vergelijkbare afwijkingen in documentatie en/of implementatie (een zogenaamde 'trend').

(met) asbest verontreinigde (water)bodem in het kader van het Arbobesluit asbest

(Water)bodem die asbest bevat in een gehalte hoger dan de Interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. (gewogen gehalte).

[...]

### 2.4 Ongewoon voorval

[...]

#### Toelichting

Bij een ongewoon voorval is geen erkenning voor de uitvoering van de sanering nodig ingeval onverwijld handelen nodig is, dat wil zeggen dat handelen binnen 1 werkdag noodzakelijk is. In dergelijke gevallen kan de inzet van een erkende saneerder mogelijk niet snel genoeg worden geregeld waartegen de noodzaak van onverwijld handelen zich dan verzet. Vindt het herstel van de bodemkwaliteit op een later moment plaats, dan kan de inzet van een erkende saneerder redelijkerwijs wel geregeld worden en geldt de erkenningsplicht wel. Bij een ongewoon voorval waarbij met asbest verontreinigde bodem wordt verwijderd of tijdelijk wordt uitgenomen, is wel een vergunning nodig zoals bedoeld in het Arbobesluit asbest.

### 3.6 Vakbekwaamheid

[...]

De competentie-eisen behorende bij de bovenstaande functies zijn opgenomen in bijlage 3. De competentie-eisen van de interne auditor zijn opgenomen in par. 3.8.

**Opmerking:**

Het voldoen aan de opleidingseisen die gesteld worden in het kader van de vergunningplicht op grond van het Arbobesluit asbest vormen geen onderdeel van deze BRL of protocollen.

## Protocol 7003, versie 7.0

### 1. Doel van dit protocol

Het doel van dit protocol is het beschrijven van specifieke eisen waar certificaathouders en de door hen ingezette personen aan moeten voldoen voor het waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering van een ingreep in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam zijnde een baggerwerk of onderhoudswerk of waterbodemsanering.

Binnen de scope van dit protocol geven eis 6.4a en eis 6.18a een nadere invulling van de bepalingen uit het Arbobesluit asbest bij het verwijderen van met asbest verontreinigde waterbodem.

[...]

### 2.2 Takenpakket

Het takenpakket is situationeel en hangt af van type baggerwerk. Dit wordt bepaald door de specifieke milieuhygiënische en omgevingsgerelateerde risico's – en in geval van met asbest verontreinigde waterbodem arbotechnische risico's – en de mate waarin en de wijze waarop door de milieukundige begeleiding gestuurd kan worden. Bepalende factoren hierbij zijn in ieder geval de aanleiding (en doelstelling) van het baggerwerk, de kwaliteit van de achterblijvende waterbodem, grootte van het oppervlaktewater, de in te zetten techniek voor het baggerwerk, decentrale regelgeving (voor zover dit betrekking heeft op de milieuhygiënische aspecten van baggerwerk) en / of eventuele maatwerkregels of -voorschriften (zie ook onderstaande figuur).

[...]

### 6.2 Projectvoorbereiding

[...]

<u>Eis 6.4a Beschrijving van de uitvoeringswijze en uitgangspunten (aanvulling in geval van verwijderen van met asbest verontreinigde waterbodem)</u>				
Juridisch kader:	<input checked="" type="checkbox"/> Omgevingswet	<input checked="" type="checkbox"/> Overgangsrecht (Wbb)	<input checked="" type="checkbox"/> Waterwet (afronding)	
Toepassing:	<input checked="" type="checkbox"/> onderhoud	<input checked="" type="checkbox"/> wijzigen	<input checked="" type="checkbox"/> saneren	<input checked="" type="checkbox"/> waterkwaliteit

- In aanvulling op het bepaalde in eis 6.4 beschrijft de certificaathouder in het uitvoeringsplan tevens:
- de inrichting van het (werk)terrein, met daarin
    - de maatregelen waarmee blootstelling van medewerkers aan asbest wordt geminimaliseerd;
    - de locatie waar met asbest verontreinigde waterbodemplakjes tijdelijk worden opgeslagen. Deze locatie wordt zodanig gekozen dat het materiaal kan worden afgevoerd met een zo klein mogelijk risico op verontreiniging van de omliggende bodem, waterbodemplakjes en (tijdelijk opgeslagen) grond;
    - de locatie van de decontaminatie-unit voor medewerkers die blootgesteld kunnen worden aan met asbest verontreinigde (water) bodemplakjes;
    - de locatie van de was- en borstelplaats voor materieel en uitrusting dat in aanraking kan komen met met asbest verontreinigde waterbodemplakjes;
  - het gebruik en de inrichting van depots van met asbest verontreinigde waterbodemplakjes (baggerspecie) inclusief de maatregelen tegen mogelijke verspreiding en verstuiving
    - tijdens de feitelijke ingreep in de waterbodemplakjes;
    - bij tijdelijke opslag, waaronder het apart opslaan van deze bodemplakjes en de inzet van grond- en dekzeilen indien opslag op landbodemplakjes gebeurt.
  - het aantal medewerkers waarvan kan worden verwacht dat zij blootgesteld kunnen worden aan met asbest verontreinigde waterbodemplakjes, tevens of dit aantal verminderd kan worden;
  - de toe te passen persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers die blootgesteld kunnen worden aan met asbest verontreinigde waterbodemplakjes;
  - de instructies voor het ontsmetten van medewerkers die blootgesteld kunnen worden aan met asbest verontreinigde waterbodemplakjes;
  - de instructies voor het ontsmetten van materieel en uitrusting die in aanraking kunnen komen met met asbest verontreinigde waterbodemplakjes.

Locatie uitvoering:  op afstand / kantoor     op het werkterrein     nader te bepalen

Verantwoordelijke:  KVP-er     WVB-er

Type taak     altijd verplichte taak (in ieder project)     soms verplichte taak (situationeel)

Eis 6.5 Overkoepelend uitvoeringsplan (raamplan)

[...]

### 6.3 Projectuitvoering

[...]

Eis 6.18a Identificatie bij opslag en depotvorming (aanvulling in geval van verwijderen van met asbest verontreinigde waterbodemplakjes)

Juridisch kader:  Omgevingswet     Overgangsrecht (Wbb)     Waterwet (afronding)

Toepassing:  onderhoud     wijzigen     saneren     waterkwaliteit

In aanvulling op het bepaalde in eis 6.18a zorgt de certificaathouder dat in depot aanwezige met asbest verontreinigde waterbodemplakjes zo spoedig mogelijk wordt afgevoerd.

Locatie uitvoering:  op afstand / kantoor     op het werkterrein     nader te bepalen

Verantwoordelijke:  KVP-er     WVB-er

Type taak     altijd verplichte taak (in ieder project)     soms verplichte taak (situationeel)

Op grond van het Arbobesluit asbest moeten afvalstoffen met asbest zo spoedig mogelijk afgevoerd worden van de arbeidsplaats. Dit om blootstelling van medewerkers en om verspreiding en verstuiving naar omgeving te voorkomen. Wat 'zo spoedig mogelijk' is, is een afweging die de certificaathouder moet maken. Zo kan bijvoorbeeld besloten worden om de asbest / asbesthoudende

baggerspecie te bulken in big-bags tot gehele vrachten om zo het aantal (laad- en los)handelingen en transportbewegingen met asbest te beperken. Louter een economisch belang is geen reden om asbest op te bulken.

Eis 6.19 Uitvoeren additionele beheermaatregelen

[...]

## Protocol 7005, versie 7.0

### 1. Doel van dit protocol

Het doel van dit protocol is het beschrijven van specifieke eisen waar certificaathouders en de door hen ingezette personen aan moeten voldoen voor het waarborgen van de kwaliteit van graven in de bodem en saneren van de landbodem.

Binnen de scope van dit protocol geven eis 6.6a en eis 6.18a een nadere invulling van de eisen van de bepalingen uit het Arbobesluit asbest bij het verwijderen van met asbest verontreinigde bodem.

[...]

### 2.1 Takenpakket

Het takenpakket is situationeel en hangt af van type project. Dit wordt bepaald door de specifieke milieuhygiënische en omgevingsgerelateerde risico's – en in geval van met asbest verontreinigde bodem arbotechnische risico's – en de mate waarin en de wijze waarop daarin kan en moet worden gestuurd. Bepalende factoren hierbij zijn in ieder geval de aanleiding (en doelstelling) van het project, de aard van de locatie, de in te zetten techniek en / of decentrale regelgeving (voor zover dit betrekking heeft op de milieuhygiënische aspecten van het project) en eventuele maatwerkregels of -voorschriften (zie ook onderstaande figuur).

[...]

### 6.2 Projectvoorbereiding

[...]

Eis 6.6a Beschrijving van de uitvoeringswijze (aanvulling in geval van verwijderen van met asbest verontreinigde bodem)

Toepassing:

graven in de bodem  
(onder de Omgevingswet)

saneren van de bodem  
(onder de Omgevingswet)

uitvoeren  
bodemsanering (onder het  
overgangsrecht)

In aanvulling op het bepaalde in eis 6.6 beschrijft de certificaathouder in het uitvoeringsplan tevens:

- de inrichting van het (werk)terrein, met daarin
  - de maatregelen waarmee blootstelling van medewerkers aan asbest wordt geminimaliseerd;
  - de locatie waar met asbest verontreinigde bodem tijdelijk wordt opgeslagen. Deze locatie wordt zodanig gekozen dat het materiaal kan worden afgevoerd met een zo klein mogelijk risico op verontreiniging van de omliggende bodem en (tijdelijk opgeslagen) grond;
  - de locatie van de decontaminatie-unit voor medewerkers die blootgesteld kunnen worden aan met asbest verontreinigde bodem;
  - de locatie van de was- en borstelplaats voor materieel en uitrusting dat in aanraking kan komen met met asbest verontreinigde bodem;
- het gebruik en de inrichting van depots van met asbest verontreinigde grond inclusief de maatregelen tegen mogelijke verspreiding en verstuiwing
  - tijdens het feitelijk ontgraven;
  - bij tijdelijke opslag, waaronder het apart opslaan van deze bodem en de inzet van grond- en dekzeilen.

- het aantal medewerkers waarvan kan worden verwacht dat zij blootgesteld kunnen worden aan met asbest verontreinigde bodem, tevens of dit aantal verminderd kan worden;
- de toe te passen persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers die blootgesteld kunnen worden aan met asbest verontreinigde bodem;
- de instructies voor het ontsmetten van medewerkers die blootgesteld kunnen worden aan met asbest verontreinigde bodem;
- de instructies voor het ontsmetten van materieel en uitrusting die in aanraking kunnen komen met met asbest verontreinigde bodem;
- de instructies voor de wijze van afvoer van asbesthoudende bodem (bulk / containerbags);
- de instructies / werkwijze voor het verwijderen en verpakken van andere vrijkomende asbesthoudende materialen die mogelijk bij het werk vrijkomen.

Locatie uitvoering:  op afstand / kantoor  in het veld / op locatie  nader te bepalen

Verantwoordelijke:  KVP-er  werkvoorbereider

Type taak  verplicht (in ieder project)  soms verplicht (situationeel)

Eis 6.7a Bepalen maatregelen die in ieder project gelden bij graven

[...]

### 6.3 Projectuitvoering

[...]

Eis 6.18a Identificatie bij opslag en depotvorming (aanvulling in geval van verwijderen van met asbest verontreinigde bodem)

Toepassing:  graven in de bodem (onder de Omgevingswet)  saneren van de bodem (onder de Omgevingswet)  uitvoeren bodemsanering (onder het overgangsrecht)

In aanvulling op het bepaalde in eis 6.18 zorgt de certificaathouder dat met asbest verontreinigde grond in depot zo spoedig mogelijk wordt afgevoerd.

Locatie uitvoering:  op afstand / kantoor  in het veld / op locatie  nader te bepalen

Verantwoordelijke:  KVP-er  werkvoorbereider

Type taak  verplicht (in ieder project)  soms verplicht (situationeel)

Op grond van het Arbobesluit asbest moeten afvalstoffen met asbest zo spoedig mogelijk afgevoerd worden van de arbeidsplaats. Dit om blootstelling van medewerkers en om verspreiding en verstuiving naar omgeving te voorkomen. Wat 'zo spoedig mogelijk' is, is een afweging die de certificaathouder moet maken. Zo kan bijvoorbeeld besloten worden om het asbest / asbesthoudende grond te bulken in big-bags tot gehele vrachten om zo het aantal (laad- en los)handelingen en transportbewegingen met asbest te beperken. Louter een economisch belang is geen reden om asbest op te bulken.

Eis 6.19 Toepassen bemaling overeenkomstig bemalingsplan

[...]

**Protocol 7007, versie 7.0**



